MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Regione Lombardia

Comune di Brescia

Convenzione Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Regione Lombardia - Comune di Brescia - Sogesid S.p.A. del 24 Aprile 2013



MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELL'AREA PUBBLICA DENOMINATA PARCO DI PASSO GAVIA - COMUNE DI BRESCIA

PROGETTO DI SERVIZI

Titolo elaborato	Elaborato
COMPUTO METRICO FASE 2b	**A004**

Cod. Commessa	Codice							Nome file	Data :
LOM 302	PS	B	A	0	0	2	rev. 0	LOM302_PS_B_A002_0	Maggio 2015

Rev.	Data	Descrizione modifica	verificato	approvato
0	05/2014	1ª Emissione		
1	02/2015	Aggiornamento predisposizione documenti di gara		
2	05/2015	2°Aggiornamento predisposizione documenti di gara		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Lavori (SpCat 1) **Fase 2b (Cat 1)** **Scavi e movimenti di terra (SbCat 1)**							
1 E15002.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Fase 2b							
	pista		169,66	2,000	0,500	169,66		
	area verde	1162,00			0,500	581,00		
	SOMMANO mc					750,66	5,16	3´873,41
	Rinterri (SbCat 2)							
2 AP.06	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo,proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici, ciotoli, cocci, con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica: meccanica Fase 2b							
	pista		169,66	2,000	0,500	169,66		
	area verde	1162,00			0,500	581,00		
	SOMMANO mc					750,66	21,69	16´281,82
	Servizi (SpCat 2) **Smaltimento (SbCat 4)**							
3 AP.02	Smaltimento di terra e rocce codice CER 17.05.04., diverse da quelle di cui alla voce 17 .05 .03. Il prezzo comprende il trasporto, la classificazione del rifiuto mediante analisi ... da parte di laboratorio specializzato, tutti gli oneri, tasse e contributi da corrispondere alla discarica autorizzato. Peso specifico del terreno 1,8							
	Vedi voce n° 1 [mc 750.66]				1,800	1´351,19		
	SOMMANO t					1´351,19	46,00	62´154,74
	Analisi (SbCat 3)							
4 AL.01	Prelievo di campioni con attrezzatura apposita. FASE 2b							
	fondo scavo	15,00			10,000	150,00		
	parete							
	5 aliquote ogni 50 mq(ogni parete)	6,00			5,000	30,00		
	SOMMANO cadauno					180,00	32,00	5´760,00
5 AL.02	Analisi di laboratorio Metalli- Arsenico e Mercurio- comprensiva della preparazione del campione per determinazioni spettrofotometriche in assorbimento atomico. Fondo scavo							
	Fase 2b					15,00		
	Parete							
	FASE 2b					6,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	69,21	1´453,41
	A R I P O R T A R E							89´523,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89´523,38
6 AL.03	Analisi in laboratorio di PCB cromatografia GC - compreso la preparazione del campione. Fondo scavo FASE 2b					15,00		
	Parete FASE 2b					6,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	117,16	2´460,36
	Parziale LAVORI A MISURA euro							91´983,74
	T O T A L E euro							91´983,74
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	Lavori	20´155,23	21,912
002	Servizi	71´828,51	78,088
	Totale SUPER CATEGORIE euro	91´983,74	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	Scavi e movimenti di terra	3´873,41	4,211
002	Rinterri	16´281,82	17,701
003	Analisi	9´673,77	10,517
004	Smaltimento	62´154,74	67,571
	Totale SUB CATEGORIE euro	91´983,74	100,000

Data, 27/05/2015

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E		